

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		48,00	m2	48,000	
				RAZEM	48,000
2	KNR 2-02 1604-07	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 40 m	m2		
		710,00	m2	710,000	
				RAZEM	710,000
3	KNR 2-02 1613-07	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 40 m	m2		
		710,00	m2	710,000	
				RAZEM	710,000
4	KNNR 2 1505-01	Oslony z słatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2		
		710,00	m2	710,000	
				RAZEM	710,000
5	KNR-W 2-02 1613-03	Daszki ochronne ciągłe wzdłuż rusztowania o wysokości ponad 20 m o konstrukcji rurowej	m2		
		28,00	m2	28,000	
				RAZEM	28,000
6	KNR 2-02 roz.16	Czas pracy rusztowań	m-g		
		1400,00	m-g	1 400,000	
				RAZEM	1 400,000
7	KNR 19-01 0530-01	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu drewnianym - pierwsza warstwa	m2		
		340,00	m2	340,000	
				RAZEM	340,000
8	TZKNC N- K/III t.03-d.01	Nasycenie trwale środkami odkażającymi - powierzchnia gładka zniszczona przez owady do 75%	m2		
		95,00	m2	95,000	
				RAZEM	95,000
9	KNR-W 4-01 0541-08	Prowizoryczne zabezpieczenie połaci dachowych folią z rozebraniem	m2		
		340,00	m2	340,000	
				RAZEM	340,000
10	KNR 0-15II 0517-01	Pokrycie dachów - ułożenie na deskowaniu ekranu zabezpieczającego z folii	m2		
		340,00	m2	340,000	
				RAZEM	340,000
11	KNR 0-15II 0517-01	Pokrycie dachów - ułożenie słatki systemowej pod pokrycia z blachy	m2		
		340,00	m2	340,000	
				RAZEM	340,000
12	KNR 19-01 0581-01	Krycie wież i kopuł blachą miedzianą zwykłe	m2		
		290,00	m2	290,000	
				RAZEM	290,000
13	KNR 19-01 0538-01	Wykonanie i montaż grzbietów z blachy na chelmie	m2		
		48,00	m2	48,000	
				RAZEM	48,000
14	KNR 19-01 0588-06	Gzymy profilowane z blachy miedzianej o szer. w rozwinięciu ponad 40 cm	m2		
		6,00	m2	6,000	
				RAZEM	6,000